

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวด้าน(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ปร.4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ-ค่าแรง (บาท)	
1	งานฉาบปูนอุดตอ ขนาดเงา	1,250.00	ตร.ม.			1.73	2,162.50	2,162.50	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,250.00	ตร.ม.			10.96	13,700.00	13,700.00	
3	งานเสริมลูกรัง/หินผุรองพื้นทาง	187.50	ลบ.ม.	247.21	46,351.88	55.66	10,436.25	56,788.13	
4	งานทรายรองพื้นทาง	50.00	ลบ.ม.	373.83	18,691.50	99.00	4,950.00	23,641.50	ประธานกรรมการ
5	งานฉีกรองครกคอนกรีต	150.00	ลบ.ม.	1,789.60	268,440.00	306.00	45,900.00	314,340.00	(นายยศตัญย หมาตเส้น)
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-		
7	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	1,000.00	ตร.ม.	25.50	25,500.00	5.00	5,000.00	30,500.00	
	RB Ø 19 มม.	80.28	กก.	17.36	1,393.66	2.90	232.81	1,626.47	กรรมการ
	RB Ø 15 มม.	126.49	กก.	17.33	2,192.07	3.30	417.42	2,609.49	(จ่าสิบเอกสมศักดิ์ สະລະ)
8	งานแม่แบบ (2 ข้าง) 50%	37.50	ตร.ม.	300.00	11,250.00	0.00	-	11,250.00	
	ค่าแรงแม่แบบ	75.00	ตร.ม.	0.00	-	115.00	8,625.00	8,625.00	
9	หยอดยางแอสฟัลท์	1.00	Lot	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	กรรมการ
10	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	18.00	เมตร	13.55	243.90	-	-	243.90	
11	ฝาครอบท่อ PVC ขนาด 3/4"	72.00	อัน	5.00	360.00	-	-	360.00	
	รวมข้อ 1-11							467,346.99	
12	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	ป้ายโครงการถาวร	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	